

仕様例：標準仕様と工程

工程名		標準使用材料および標準使用量 (kg/m ²)
-	下地処理	別途
	下地の確認および清掃	別途
	下地調整(補修など)	別途 (ジャンカ、ひび割れなどは、モルタル、シーリング材により補修)
1	上塗り	<p>アクアプルーフ 40J</p> <p>下地内部に十分浸透させるため、標準塗布量を2~3回に分けて均一に塗布すること。</p> <p>【下地種類別使用量の目安】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 打放しコンクリート…(0.2~0.4Kg/m²) ② リシン…(0.2~0.4 Kg/m²) ③ ALC 板…(0.4~0.6 Kg/m²) ④ 素焼きレンガタイル…(0.4~0.6 Kg/m²) ⑤ 石材…(0.2~0.6 Kg/m²)